

ORÇAMENTO_ATUALIZADO

Cartilha			cartilha			cartilha			cartilha		
ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA						Anexo			Anexo		
ESCRITORIO REGIONAL											
SUBPROJETO											
PROTOCOLO											
ARQ N°											
LOCAL											
BDI (%) - BETUMES											
BDI (%) - SERVIÇOS											
ENSAIOS (%)											

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO													
Município:		MEDIANEIRA										SAM	
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS										LOTE nº	
Local da Obra :		RUA PRESIDENTE MEDICE (ENTRE RUA VILA LOBOS E RUA ANGELO DAROLT)											
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO ORIGINAL			ORÇAMENTO APROVADO						
				QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
2		TERRAPLENAGEM						4.558,84					4.558,84
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30cm	un	13,00	38,38	498,94	498,94		13,00	38,38	498,94	498,94	
411000a	DER	Remoção da Camada Superficial	m3	576,69	7,04	4.059,90	4.059,90		576,69	7,04	4.059,90	4.059,90	
3		BASE / SUB-BASE						35.518,34					35.518,34
532600	DER	Colchão de Argila/Saibro/mat. de Jazida	m3	576,69	41,19	23.753,86	23.753,86		576,69	41,19	23.753,86	23.753,86	
511100	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	3.844,60	3,06	11.764,48	11.764,48		3.844,60	3,06	11.764,48	11.764,48	
4		REVESTIMENTO						118.298,34					118.298,34
521450	DER	Pedra Irregular - sem colchão	m2	3.844,60	30,77	118.298,34	118.298,34		3.844,60	30,77	118.298,34	118.298,34	
5		MEIO-FIO E SARJETA						20.177,82					20.177,82
810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	589,65	34,22	20.018,62	20.177,82		589,65	34,22	20.018,62	20.177,82	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Brita											
6		PAISAGISMO / URBANISMO						82.871,24					82.871,24
72961	SEIL	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	768,15	1,53	1.175,27	1.175,27		768,15	1,53	1.175,27	1.175,27	
605000	DER	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m3	768,15	34,20	25.817,52	26.270,73		768,15	34,20	25.817,52	26.270,73	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Brita											
74236/1	SEIL	Plantio de Grama em placas	m2	497,35	8,56	4.257,32	4.257,32		497,35	8,56	4.257,32	4.257,32	
605000C	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2	un	16,00	352,07	5.633,12	5.633,12		16,00	352,07	5.633,12	5.633,12	
		SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO											
		Pavimentação em paver tátil alerta 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050		17,44	194,17		3.386,32		17,44	194,17		3.386,32	
		Pavimentação em paver tátil direcional 40x40x6 cm na cor amarelo, conforme NBR 9050		217,07	194,17		42.148,48		217,07	194,17		42.148,48	
7		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO						1.471,12					1.471,12
821300	DER	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	1,00	579,14	579,14	579,14		1,00	579,14	579,14	579,14	
820000G	DER	Placa sinalização refletiva-octogono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	1,00	668,33	668,33	668,33		1,00	668,33	668,33	668,33	
		SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRANSITO											
73916/2	SINAPI	2 X Placa esmaltada para identificação nome de rua 45x25cm (PLACA NOME RUA)		1,00	223,65		223,65		1,00	223,65		223,65	

ORÇAMENTO_ATUALIZADO

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	PROJETO ORIGINAL					ORÇAMENTO APROVADO				
				QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade (R\$)	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTAIS
9		SERVIÇOS DIVERSOS						2.310,80					2.310,80
603900	DER	Lastro de Brita	m3	17,71	130,48	2.310,80	2.310,80		17,71	130,48	2.310,80	2.310,80	
10		DRENAGEM						111.387,78					111.387,78
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	808,89	8,34	6.746,14	6.746,14		808,89	8,34	6.746,14	6.746,14	
601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	192,05	26,31	5.052,84	5.052,84		192,05	26,31	5.052,84	5.052,84	
A60120	DER	Reaterro Sem Apiloamento	m3	448,12	15,79	7.075,81	7.075,81		448,12	15,79	7.075,81	7.075,81	
610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	108,00	81,64	8.813,88	8.817,12		108,00	81,64	8.813,88	8.817,12	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Tubo											
610600a	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	261,00	141,45	36.910,62	36.918,45		261,00	141,45	36.910,62	36.918,45	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Tubo											
610800a	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação	m	74,00	249,71	18.474,84	18.478,54		74,00	249,71	18.474,84	18.478,54	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Tubo											
BLSA150	DER	B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m	un	24,00	1.179,12	28.227,84	28.298,88		24,00	1.179,12	28.227,84	28.298,88	
transporte		Cimento											
transporte		Areia											
transporte		Brita											
transporte		Tijolo											
transporte		Cal											
PREÇO GLOBAL						330.137,61	376.594,28	376.594,28			330.137,61	376.594,28	376.594,28
TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)						178.394,14	178.553,34	178.553,34			178.394,14	178.553,34	178.553,34
TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)						38.130,70	84.342,36	84.342,36			38.130,70	84.342,36	84.342,36
TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)													
TOTAL DE SERVIÇOS DIVERSOS (9)						2.310,80	2.310,80	2.310,80			2.310,80	2.310,80	2.310,80
TOTAL DE DRENAGEM (10)						111.301,97	111.387,78	111.387,78			111.301,97	111.387,78	111.387,78
TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)													
AREA INICIAL							m2		AREA ATUAL			m2	

Paulo Cezar Martinello Araujo
Eng. Civil CREA PR-147.963/D

CONFERÊNCIA	330.137,61	376.594,28	376.594,28		330.137,61	376.594,28	376.594,28
--------------------	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------