





ALLFA SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 17.917.012/0001-88 IE: 90745269-74



RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, Nº 1870 – BAIRRO JARDIM CATARATAS –
SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ – PARANÁ – CEP: 85877-000 – FONE: (45) 98433-8969
E-MAIL: allfa.sinalizacoes@gmail.com





Alfa Sinalizações E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Marechal Cândido Rondon, n° 1870
Jardim Cataratas - São Miguel do Iguaçu - PR
CNPJ : 17.917.012/0001-88
Fone: (45) 9 9988-5474

PROPOSTA DE PREÇOS

Tendo examinado a Tomada de Preços nº 28/2022, nós abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para execução de obra de pavimentação asfáltica sobre pedra poliédrica no Bairro Jardim Irene - Rua da Alegria, Rua Naira Fellini e Rua Maria de Vasconcelos conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor global de **R\$ 1.094.277,82 (hum milhão noventa e quatro mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos)**, sendo **R\$ 656.566,69 (seiscentos e cinquenta e seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos)** referente a materiais e **R\$ 437.711,13 (quatrocentos e trinta e sete mil setecentos e onze reais e treze centavos)** referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.


Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- A executar por completo os serviços no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviços.
- Concordamos em manter a validade da proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação desta proposta.
- Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

São Miguel do Iguaçu, 30 de Novembro de 2022.


Paulo Trento Gorski
Sócio Administrador
CPF: 056.308.459-69
RG: 8.355.072-4 SSP/PR


Arlei Conti
Engenheiro Civil
CPF 930490509-51
CREA PR-107122/D



Alfa Sinalizações E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Marechal Cândido Rondon, n° 1870
Jardim Cataratas - São Miguel do Iguaçu - PR
CNPJ : 17.917.012/0001-88
Fone: (45) 9 9988-5474

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Medianeira

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: Rua Naira Fellini, Rua da Alegria e Rua Maria de Vasconcelos

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO TOTAL	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 1.645,11
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.645,11
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,88	R\$ 571,22	R\$ 1.645,11
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				1.040.479,69
2.1	REPERFILAMENTO				433.815,12
2.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	13.366,63	R\$ 2,04	R\$ 27.267,93
2.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	13.366,63	R\$ 2,72	R\$ 36.357,23
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	267,33	R\$ 1.348,13	R\$ 360.395,59
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.686,30	R\$ 2,09	R\$ 9.794,37
2.2	CAPA ASFÁLTICA				606.664,58
2.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	13.366,63	R\$ 2,72	R\$ 36.357,23
2.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	413,47	R\$ 1.348,13	R\$ 557.411,31
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.170,35	R\$ 2,09	R\$ 12.896,03
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				38.490,65
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				38.490,65
3.1.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	613,15	R\$ 5,76	R\$ 3.531,74
3.1.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	461,88	R\$ 27,01	R\$ 12.475,38
3.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	M2	9,17	R\$ 701,60	R\$ 6.433,67
3.1.4	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UND	37,00	R\$ 433,78	R\$ 16.049,86
4	CONTROLE TECNOLÓGICO				13.662,36
4.1	ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO				13.662,36
4.1.1	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	18,00	R\$ 344,22	R\$ 6.195,96
4.1.2	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA;	UND	18,00	R\$ 93,91	R\$ 1.690,38
4.1.3	ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO	UND	18,00	R\$ 166,75	R\$ 3.001,50
4.1.4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO, DISTÂNCIA DE 10KM ATÉ 20KM	UND	1,00	R\$ 581,76	R\$ 581,76
4.1.5	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UND	18,00	R\$ 121,82	R\$ 2.192,76
VALOR TOTAL					R\$ 1.094.277,82


Paulo Trento Gorski
Sócio Administrador
CPF: 056.308.459-69
RG: 8.355.072-4 SSP/PR


Arlei Conti
Engenheiro Civil
CPF 930490569-51
CREA PR-107121-0



Alfa Sinalizações E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1870
Jardim Cataratas - São Miguel do Iguçu - PR
CNPJ : 17.917.012/0001-88
Fone: (45) 9 9988-5474

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Medianeira


PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA


LOCAL: Rua Naira Fellini, Rua da Alegria e Rua Maria de Vasconcelos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.645,11	R\$ 1.645,11			
			100%			
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.040.479,69	R\$ 416.191,88	R\$ 312.143,91	R\$ 312.143,91	
			40%	30%	30%	
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 38.490,65			R\$ 38.490,65	
					100%	
4	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 13.662,36			R\$ 13.662,36	
					100%	
TOTAL GERAL		R\$ 1.094.277,82				

TOTAL MENSAL	R\$ 417.836,99	R\$ 312.143,91	R\$ 364.296,92	R\$ -
TOTAL ACUMULADO	R\$ 417.836,99	R\$ 729.980,90	R\$ 1.094.277,82	R\$ 1.094.277,82


Paulo Trento Gorski
Sócio Administrador
CPF: 056.308.459-69
RG: 8.355.072-4 SSP/PR


Arlei Conti
Engenheiro Civil
CPF 930490569-51
CREA PR-107122/D





MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 28/2022

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

ALLFA SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.917.012/0001-88

DATA DE ABERTURA: 30/11/2022

Fone (45) 3565-6358

Rua Caçador, 290 - Sala 03 - Jd. Paraguaçu - CEP 85877-000 - São Miguel do Iguazu
e-mail: allfa.sinalizacoes@gmail.com