

Assunto **Nova Proposta TP 28 - 2022 Medianeira**  
De Allfa Sinalizações <allfa.sinalizacoes@gmail.com>  
Para <kaio@medianeira.pr.gov.br>, <matheus@medianeira.pr.gov.br>  
Data 2022-12-15 15:37



- 
- Proposta Nova TP28-2022 Med.pdf (~1.1 MB)
- 

Boa tarde,

Sr. Kaio e Sr. Mateus segue proposta atualizada da TP 28-2022.

att,

Paulo

--

**ALLFA SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI**

**Tel: (45) 98433-8975 (Luiz) (45) 98413-8824 (Elisier) (45) 99988-5474 (Willian)**

**CNPJ: 17.917.012/0001-88 IE: 90745269-74**

**Rua Marechal Cândido Rondon, 1870, Jardim Cataratas**

**São Miguel do Iguçu - PR CEP: 85877-000**



# Alfa Sinalizações

## E CONSTRUÇÕES LTDA

Rua Manoel C. Baudina Damascos, 47 - 1375  
Jardim Capuana - São Miguel do Iguaçu - PR  
CNPJ - 17.817.812/0001-88  
Fone: (45) 8.088.874

### PROPOSTA DE PREÇOS

Tendo examinado a Tomada de Preços nº 28/2022, nós abaixo assinados, apresentamos a presente proposta para execução de obra de pavimentação asfáltica sobre pedra poliédrica no Bairro Jardim Irene - Rua da Alegria, Rua Naira Fellini e Rua Maria de Vasconcelos conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor global de **R\$ 1.091.284,91 (hum milhão noventa e um mil duzentos e duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos)**, sendo **R\$ 654.770,94 (seiscentos e cinquenta e seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos)** referente a materiais e **R\$ 436.513,97 (quatrocentos e trinta e sete mil setecentos e onze reais e treze centavos)** referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) A executar por completo os serviços no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviços.
- b) Concordamos em manter a validade da proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação desta proposta.
- c) Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

São Miguel do Iguaçu - PR, 15 de dezembro de 2022.

  
Paulo Trento Gorski  
Sócio Administrador  
CPF: 056.308.459-69  
RG: 8.338.072-4 SSP/PR

  
Arnel Conti  
Engenheiro Civil  
CPF: 93049058-91  
CREA PR 107121/0

ALLFA SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES / TP 28-2022


Município de Medianeira

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: Rua Naira Fellini, Rua da Alegria e Rua Maria de Vasconcelos

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO TOTAL		TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					R\$ 1.640,22
1.1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA					R\$ 1.640,22
1.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M	M2	2,88	R\$ 569,52		R\$ 1.640,22
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>					1.037.647,93
2.1	REPERFILAMENTO					432.698,94
2.1.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	13.366,63	R\$ 2,04		R\$ 27.267,93
2.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	13.366,63	R\$ 2,72		R\$ 36.357,23
2.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	267,33	R\$ 1.344,13		R\$ 359.326,27
2.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.686,30	R\$ 2,08		R\$ 9.747,50
2.2	CAPA ASFÁLTICA					604.948,99
2.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	13.366,63	R\$ 2,72		R\$ 36.357,23
2.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	413,47	R\$ 1.344,13		R\$ 555.757,43
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.170,35	R\$ 2,08		R\$ 12.834,33
<b>3</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL</b>					38.375,01
3.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					38.375,01
3.1.1	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	613,15	R\$ 5,74		R\$ 3.519,48
3.1.2	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	461,88	R\$ 26,93		R\$ 12.438,43
3.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	M2	9,17	R\$ 699,52		R\$ 6.414,60
3.1.4	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UND	37,00	R\$ 432,50		R\$ 16.002,50
<b>4</b>	<b>CONTROLE TECNOLÓGICO</b>					13.621,76
4.1	ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO					13.621,76
4.1.1	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	18,00	R\$ 343,19		R\$ 6.177,42
4.1.2	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA;	UND	18,00	R\$ 93,63		R\$ 1.685,34
4.1.3	ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO	UND	18,00	R\$ 166,26		R\$ 2.992,68
4.1.4	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO, DISTÂNCIA DE 10KM ATÉ 20KM	UND	1,00	R\$ 580,04		R\$ 580,04
4.1.5	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	UND	18,00	R\$ 121,46		R\$ 2.186,28
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ 1.091.284,91</b>

  
**Paulo Trento Gorski**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 056.308.459-69  
 RG: 8.355.072-4/SSP/PR

  
**Ariel Conti**  
 Engenheiro Civil  
 CPF 930490569-51  
 CREA PR 127122/D





# Alfa Sinalizações E Construções Eireli

Rua Marechal Cândido Rondon, nº 1870  
Jardim Cataratas - São Miguel do Iguape - PR  
CNPJ : 17.917.012/0001-88  
Fone: (45) 9 9988-5474

ALLFA SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES / TP 28-2022

Município de Medianeira

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: Rua Naira Fellini, Rua da Alegria e Rua Maria de Vasconcelos

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.640,22	R\$ 1.640,22			
			100%			
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.037.647,93	R\$ 259.411,98	R\$ 259.411,98	R\$ 259.411,98	R\$ 259.411,98
			25%	25%	25%	25%
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	R\$ 38.375,01				R\$ 38.375,01
4	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 13.621,76				R\$ 13.621,76
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.091.284,91</b>				

<b>TOTAL MENSAL</b>	R\$ 261.052,20	R\$ 259.411,98	R\$ 259.411,98	R\$ 311.408,75
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	R\$ 261.052,20	R\$ 520.464,18	R\$ 779.876,16	R\$ 1.091.284,91

*ACF*

*Paulo Henrique Gorski*  
Sócio Administrador

CPF: 056.308.159-69  
RG: 8.355.072-4 SSP/PR

Ariel Conti  
Engenheiro Civil  
CPF: 930490509-51  
CREATIV: 20742,70