

## CARTA PROPOSTA

PROPONENTE: STRACKE ENGENHARIA LTDA

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2023

CNPJ: 29.867.570/0001-65

ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO, 164, APT10 EDIF. OURO VERDE, CENTRO, CASCAVEL-PR


REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL FELIPE STRACKE

Tendo examinado a Tomada de Preços nº 06/2023, nós abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para execução de obra sendo PINTURA E REVITALIZAÇÃO DO EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL, conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor por lote de R\$ 176.566,76 (cento e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), sendo R\$ 123.596,73 (cento e vinte e três mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos) referente a materiais e R\$ 52.970,03 (cinquenta e dois mil, novecentos e setenta reais e três centavos) referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: a) A executar por completo os serviços no prazo de 90 (noventa) dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviços. b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação desta proposta. c) Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

Cascavel, 27 de junho de 2023.



GABRIEL FELIPE STRACKE

Representante legal – STRACKE ENGENHARIA LTDA

CPF: 081.718.719-76

RG: 8.712.203-4 SSP-PR

01/03

*[Handwritten initials and marks]*

**PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA**

Prefeitura Municipal de Medianeira – Paraná  
Avenida José Callegari, nº 647 – Ipê  
www.medianeira.pr.gov.br

Obra:	REVITALIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	REFERÊNCIA SINAPI:	fev/23	MARCUS VINICIUS VARGAS		
Local:	PAÇO MUNICIPAL JOSÉ DELLA PASQUA	DATA:	28/06/2023	ENGENHEIRO CIVIL		
Município:	MEDIANEIRA - PR	BDI:	20,82%	CREA PR-139201/D		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		
				UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL
						TOTAL DO ITEM
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>1.135,70</b>
<b>1.1</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DA OBRA</b>					<b>1.135,70</b>
COMPOSIÇÃO	COMP01					
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°22, COM DIMENSÕES DE (2,40 X 1,20) CM, INCLUINDOSUPTORTES DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,88	326,39	394,34	1.135,70
<b>2</b>	<b>CALÇADAS</b>					<b>14.657,69</b>
<b>2.1</b>	<b>EDIFÍCIO PRINCIPAL</b>					<b>6.149,62</b>
SINAPI	97083					
	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	80,12	3,06	3,69	295,94
SINAPI	96622					
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	4,01	94,09	113,68	455,84
COMPOSIÇÃO	COMP02					
	PISO CIMENTADO COM ESPESSURA DE 7 CM E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, INCLUINDO ACABAMENTO LISO COM EFEITO QUEIMADO	M2	80,12	55,76	67,37	5.397,84
<b>2.2</b>	<b>RAMPA DE ACESSO</b>					<b>8.508,07</b>
SINAPI	97635					
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	84,11	13,51	16,32	1.372,78
SINAPI	96622					
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	4,21	94,09	113,68	478,58
COMPOSIÇÃO	COMP03					
	PISO CIMENTADO COM ESPESSURA DE 7 CM E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, INCLUINDO ACABAMENTO NO FORMATO DO PISO INTERTRAVADO EXISTENTE	M2	84,11	65,51	79,14	6.656,71
<b>3</b>	<b>PINTURA</b>					<b>156.995,61</b>
<b>3.1</b>	<b>EDIFÍCIO PRINCIPAL</b>					<b>145.371,01</b>
COMPOSIÇÃO	COMP04					
	LOCAÇÃO DE CADEIRA SUSPensa (BALANÇIM INDIVIDUAL), COM CABO DE AÇO, AFASTADOR E DEMAIS ACESSÓRIOS, INCLUINDO MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM	UN	5,00	1.009,51	1.219,67	6.098,36
SINAPI	96126					
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	1.537,23	19,55	23,62	36.313,77
SINAPI	95622					
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	6.104,78	13,96	16,87	102.958,88
<b>3.2</b>	<b>PORTÃO DA GARAGEM</b>					<b>1.551,95</b>
SINAPI	100717					
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	25,00	9,12	11,02	275,60
SINAPI	100721					
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	25,00	21,27	25,69	642,35
SINAPI	100741					
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	25,00	20,99	25,36	634,00
<b>3.3</b>	<b>RAMPA DE ACESSO</b>					<b>8.544,22</b>
SINAPI	98554					
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	110,49	38,64	46,68	5.157,96
SINAPI	95305					
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	110,49	12,09	14,60	1.613,51
SINAPI	88489					
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	110,49	13,28	16,04	1.772,75
<b>3.4</b>	<b>ABRIGOS</b>					<b>1.528,43</b>
SINAPI	88489					
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	76,41	13,28	16,04	1.225,96
SINAPI	102491					
	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	14,76	16,96	20,49	302,47
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>3.777,76</b>
<b>4.1</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>					<b>3.777,76</b>
SINAPI	99820					
	LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	806,10	1,71	2,06	1.661,88
SINAPI	99811					
	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	166,94	3,27	3,95	659,65
COMPOSIÇÃO	COMP05					
	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO, CAPACIDADE DE 4 M3, INCLUINDO DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO	UN	1,00	1.205,30	1.456,22	1.456,22
<b>PREÇO GLOBAL</b>						<b>176.566,76</b>

STRACKE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 29.867.570/0001-65

Cascavel, 27 de Junho de 2023

*Gabriel Stracke*  
GABRIEL FELIPE STRACKE  
RESPONSÁVEL LEGAL  
RG: 8.712.203-4 SSP-PR  
CPF: 081.718.719-76

**Stracke**  
ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR						ÁREA (M²):	6.104,78	
OBRA:		REVITALIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL						PRAZO:	90 DIAS	
Item	Discriminação	Prazo (Dias)						Total de cada	Coef. de	
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	Serviço	Influência (%)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.135,70	-	-	-	-	-	1.135,70		
		100,00%							0,64%	
2	CALÇADAS	7.328,85	7.328,85	-	-	-	-	14.657,69		
		50,00%	50,00%						8,30%	
3	PINTURA	47.098,68	62.798,24	47.098,68	-	-	-	156.995,61		
		30,00%	40,00%	30,00%					88,92%	
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	3.777,76	-	-	-	3.777,76		
				100,00%					2,14%	
<b>TOTAL DA PARCELA</b>		55.563,23	70.127,09	50.876,44				176.566,76		
		31,47%	39,72%	28,81%					100,00%	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		55.563,23	125.690,32	176.566,76						
		31,47%	71,19%	100,00%						

STRACKE ENGENHARIA LTDA CNPJ: 29.867.570/0001-65

Cascavel, 27 de Junho de 2023

*Gabriel Stracke*  
 GABRIEL FELIPE STRACKE  
 RESPONSÁVEL LEGAL  
 RG: 8.712.203-4 SSP-PR  
 CPF: 081.718.719-76

03/03

*R.*

*R.*

*R.*

*R.*



MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2023**

**ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS**

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: STRACKE  
ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº: 29.867.570/0001-65