



## PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Obra:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			REFERÊNCIA:		mar/23				
Local:		Rua Londrina (entre Rua Pará até o Lote 01 - quadra 66)			DATA:		22/05/2023				
Município:		MEDIANEIRA - PR			BDI:		19,60%				
ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID	QUANT	PREÇO (R\$)				
							UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	TOTAL DO ITEM
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									184.847,48
4.1		REPERFILAMENTO									79.067,65
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019			M2	2.227,91	2,27	2,71	5.057,36	6.037,64	
COMPOSIÇÃO	COMP5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C			M²	2.227,91	2,83	3,38	6.300,26	7.530,34	
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			M3	44,56	1.194,05	1.428,03	53.204,72	63.630,45	
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	747,69	2,09	2,50	1.562,66	1.869,22	
4.2		CAPA ASFÁLTICA									105.779,83
COMPOSIÇÃO	COMP5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C			M²	2.227,91	2,83	3,38	6.300,26	7.530,34	
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			M3	66,84	1.194,05	1.428,03	79.807,08	95.445,67	
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	1.121,53	2,09	2,50	2.344,00	2.803,82	
6		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL									3.965,14
6.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									3.965,14
SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021			M	145,65	5,39	6,45	785,05	939,44	
SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021			M2	94,20	26,86	32,12	2.530,21	3.025,70	
8		CONTROLE TECNOLÓGICO									3.306,92
8.1		ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO									3.306,92
COTAÇÃO	Cot01	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS			UND	4,00	327,44	391,60	1.309,76	1.566,40	
COTAÇÃO	Cot02	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFALTICA;			UND	4,00	89,33	106,83	357,32	427,32	
COTAÇÃO	Cot03	ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO			UND	4,00	158,63	189,71	634,52	758,84	
COTAÇÃO	Cot05	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA			UND	4,00	115,88	138,59	463,52	554,36	
					PREÇO GLOBAL						192.119,54

Kaio Cesar Ramos Maciel  
Engº Civil Crea PR-175.142/D