



# **ALIANÇA** **CONSTRUTORA DE OBRAS**

Pavimentações Aliança Ltda. - CNPJ: 43.611.315/0001-88

## **ANEXO III**

### **CARTA PROPOSTA DA LICITANTE**

Aliança Construtora de Obras LTDA  
43.611.315/0001-88  
Rua Geni de Souza Bongioiolo, 225  
São Miguel do Iguaçu – PR

Tendo examinado a Tomada de Preços nº 007/2023, nós abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para execução de obra sendo Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL CONTEMPLANDO O SEGUINTE LOTE:

LOTE 03 - Bairro Itaipú - Rua Paulino Valiati, Rua Londrina e Rua Santa Catarina, conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor por lote

- LOTE 3: de R\$616.781,54 (seiscentos e dezesseis mil e setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), sendo R\$431.747,08 (quatrocentos e trinta e um mil e setecentos e quarenta e sete reais e oito centavos) referente a materiais e R\$185.034,46 (cento e oitenta e cinco mil e trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos) referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A executar por completo os serviços no prazo de 90 (noventa) dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviços.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta), contados a partir da data da apresentação desta proposta.

Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

Medianeira – PR, 14 de julho de 2023.

**ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO**  
**RG Nº 8.969.452-3 SSPPR CPF Nº 049.890.049-57**  
**ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**



ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
43.611.315/0001-88

## PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Obra:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				REFERÊNCIA:		mar/23				
Local:		RUAS DO BAIRRO ITAIPU				DATA:		14/07/2023				
Município:		MEDIANEIRA - PR				BDI:		19,60%				
ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				UNID	QUANT	PREÇO (R\$)				
								UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI	TOTAL DO ITEM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES										1.172,16
1.1		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA										1.172,16
COMPOSIÇÃO	COMP1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO				M2	2,88	400,75	407,00	1.154,16	1.172,16	
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										583.484,38
4.1		REPERFILAMENTO										245.036,67
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019				M2	8.497,91	2,27	2,30	19.290,26	19.545,19	
COMPOSIÇÃO	COMP5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C				M²	8.497,91	2,83	2,85	24.031,07	24.219,04	
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				M3	169,96	1.194,05	1.149,00	202.938,59	195.281,97	
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				M3XKM	2.852,60	2,09	2,10	5.961,94	5.990,47	
4.2		CAPA ASFÁLTICA										338.447,71
COMPOSIÇÃO	COMP5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C				M²	8.497,91	2,83	2,85	24.031,07	24.219,04	
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				M3	265,34	1.194,05	1.149,00	316.826,00	304.872,56	
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020				M3XKM	4.455,29	2,09	2,10	9.311,56	9.356,11	
6		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL										21.724,48
6.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL										14.354,48
SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021				M	418,85	5,39	5,45	2.257,60	2.282,73	
SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021				M2	443,00	26,86	27,25	11.898,98	12.071,75	
6.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL										7.370,00
COMPOSIÇÃO	COMP8	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1				ud	7,00	681,71	690,00	4.771,97	4.830,00	
COMPOSIÇÃO	COMP21	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - ADVERTÊNCIA - A-45 - A-18 - A-33				ud	4,00	628,84	635,00	2.515,34	2.540,00	
8		CONTROLE TECNOLÓGICO										10.400,52
8.1		ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO										10.400,52
COTAÇÃO	Cot01	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS				UND	14,00	327,44	332,86	4.584,16	4.660,04	
COTAÇÃO	Cot02	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA;				UND	14,00	89,33	90,80	1.250,62	1.271,20	
COTAÇÃO	Cot03	ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO				UND	14,00	158,63	161,25	2.220,82	2.257,50	
COTAÇÃO	Cot04	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 10KM ATÉ 20KM				UND	1,00	553,41	562,58	553,41	562,58	
COTAÇÃO	Cot05	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA				UND	14,00	115,88	117,80	1.622,32	1.649,20	
						PREÇO GLOBAL						616.781,54

Medianeira - PR, 14 de julho de 2023.

FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA  
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA PR 10298/D

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO  
RG Nº 8.969.452-3 CPF Nº 049.890.049-57  
ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA



ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
43.611.315/0001-88

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR				ÁREA (M²):	8.497,91
OBRA:		RUAS DO BAIRRO ITAIPU				PRAZO:	90 dias
		Prazo (dias)				Total de cada	Coef. de
Item	Discriminação	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	Serviço	Influência (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.172,16	-	-	-	1.172,16	
		100,00%					0,19%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	233.393,75	233.393,75	116.696,88	-	583.484,38	
		40,00%	40,00%	20,00%			94,60%
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	-	8.689,79	13.034,69	-	21.724,48	
			40,00%	60,00%			3,52%
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	4.160,21	4.160,21	2.080,10	-	10.400,52	
		40,00%	40,00%	20,00%			1,69%
	<b>TOTAL DA PARCELA</b>	238.726,12	246.243,75	131.811,67	-	616.781,54	
		38,71%	39,92%	21,37%	0,00%		100,00%
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	238.726,12	484.969,87	616.781,54	616.781,54		
		38,71%	78,63%	100,00%	100,00%		

Medianeira - PR, 14 de julho de 2023.

FRANCISCO TOSHIKI TAKESHITA  
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA PR 10298/D

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO  
RG Nº 8.969.452-3 CPF Nº 049.890.049-57  
ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA