



PLANILHA DE SERVIÇOS -											
Obra:		REFORMA E ADEQUAÇÕES DEPÓSITO JARDIM IRENE					DATA:			28/05/2020	
Local:		RUA JAIME LOCH					BDI:			25%	
Munic.:		MEDIANEIRA - PR.									
ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)			TOTAL	TOTAL DO ÍTEM			
				UNITÁRIO							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							705,58			
1.2	DEMOLIÇÕES							705,58			
SINAPI 97641	REMOÇÃO DE FORRO COM GESSO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	115,05	5,56		639,68					
SINAPI 97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m	35,00	0,74		25,90					
SINAPI 97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	ud	8,00	5,00		40,00					
5	FORROS							5.491,34			
SINAPI 96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS AF_05/2017_P	m²	115,05	47,73		5.491,34					
7	ESQUADRIAS METÁLICAS							1.788,10			
7.1	PORTAS							1.788,10			
SINAPI 100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR AF_12/2019	M²	4,45	401,64		1.788,10					
8	REVESTIMENTOS							2.275,00			
8.1	PAREDES INTERNAS							2.275,00			
SINAPI 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014 (ESCADAS E RAMPAS)	m²	65,00	4,05		263,25					
SINAPI 87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014 (ESCADAS E RAMPAS)	m²	65,00	30,95		2.011,75					
11	PINTURA							5.042,21			
11.1	PAREDES E RODAPÉS							3.493,64			
SINAPI 88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	m²	122,67	13,30		1.631,51					
SINAPI 88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 (INTERNA E ÁREA DE ACESSO AS SALAS)	m²	122,67	15,18		1.862,13					
11.2	LAJES E FORROS							1.548,57			
SINAPI 88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	m²	115,05	13,46		1.548,57					
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							624,24			
12.4	FIÇÃO, LUMINÁRIAS E APARELHOS - INTERNOS							624,24			
SINAPI 91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	m	60,00	2,43		145,80					
SINAPI 97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	ud	6,00	79,74		478,44					
PREÇO GLOBAL								15.926,47			
<div> Walter R. Schueler Engº Civil Crea PR-135.896/D</div>											

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR.			ÁREA:	115,05 m ²
OBRA:		REFORMA E ADEQUAÇÕES DEPÓSITO JARDIM IRENE			PRAZO:	30 dias
Item	Discriminação	Prazo (dias)			Total de cada Serviço	Coef. de Influência (%)
		30 dias	60 dias	90 dias		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	705,58 100,00%	-	-	705,58	4,43%
5	FORROS	5.491,34 100,00%	-	-	5.491,34	34,48%
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	1.788,10 100,00%	-	-	1.788,10	11,23%
8	REVESTIMENTOS	2.275,00 100,00%	-	-	2.275,00	14,28%
11	PINTURA	5.042,21 100,00%	-	-	5.042,21	31,66%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	624,24 100,00%	312,12 50,00%	312,12 50,00%	624,24	3,92%
	TOTAL DA PARCELA	15.926,47 100,00%	312,12 1,96%	312,12 1,96%	15.926,47	100%
	TOTAL ACUMULADO	15.926,47 100,00%	16.238,59 101,96%	16.550,71 103,92%		


Walter R. Schueler
 Engº Civil Crea PR-135.896/D