


PLANTA BAIXA - TRECHO 03


ESC. 1 : 500

MATERIAIS E CORES DAS PLACAS




PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R-1

S/ ESCALA



PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R-19

S/ ESCALA



PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R-06a

S/ ESCALA

QUANTITATIVO TOTAL - TRECHO 03	
PINTURA DE FAIXAS AMARELA	81,58m²
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	-
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	-
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R- 6a	1un.
TACHAS BRANCAS - LIMITE DE PISTA	84un.
TACHAS AMARELAS - EIXO CENTRAL DA PISTA	42un.
EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE	2un.
PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE	11,20m²
PINTURA DE LINHAS DE RETENÇÃO	-
PINTURA DE FAIXAS DE BORDO DE PISTA (BRANCA)	82,13m²

QUANTITATIVO TOTAL - C.R. 884939.2019	
PINTURA DE FAIXAS AMARELA	174,4m²
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1	1un.
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19	2un.
PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R- 6a	1un.
TACHAS BRANCAS - LIMITE DE PISTA	180un.
TACHAS AMARELAS - EIXO CENTRAL DA PISTA	90un.
EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE	2un.
PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE	11,2m²
PINTURA DE LINHAS DE RETENÇÃO	7,55m²
PINTURA DE FAIXAS DE BORDO DE PISTA (BRANCA)	174,96m²


CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS:

- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 (PARADA OBRIGATORIA)
- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19 (VELOCIDADE)
- PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-6a (PROIBIDO ESTACIONAR)

LEGENDA:

- FAIXA AMARELA CONTÍNUA
- BR
- GUIA REBAIXADA
- DELIMITAÇÃO DO ALARGAMENTO
- TRAÇADO DO PERFIL
- ENTRADAS DA BR A SEREM FECHADAS
- PISO PODOTÁTIL
- ENTRADA
- DIVISAS
- VALA
- FAIXA DE DOMÍNIO
- PAVIMENTO PROJETADO DA RUA
- GRAMA
- GUIA
- PAVER
- BOCAS DE LOBO
- TALUDE
- POSTE DE ILUMINAÇÃO/REDE ELÉTRICA
- HIDRANTE
- PONTO DO ÔNIBUS
- CAIXA COPEL
- CAIXA DE TELEFONE
- LIXEIRA

SISTEMA DE COORDENADAS: SIRGAS 2000 ZONA: UTM 21SUL




Observações:

- Deve ser respeitado o afastamento lateral de no mínimo 30cm, medidos entre a projeção vertical da borda lateral da placa e a borda da pista.
- As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um ângulo de 93° a 95° em relação ao fluxo do tráfego, voltadas para o lado externo da via, assegurando assim boa visibilidade e leitura dos sinais.

DETALHES DE FIXAÇÃO DAS PLACAS

S/ ESCALA



Observações:

- Sinalização em Tinta Acrílica e Retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro na cor branca (Faixas);
- Símbolo de cadeirante:
 - Pictograma (cadeirante) -> Tinta Acrílica branca;
 - Fundo -> Tinta acrílica azul;

DETALHES FAIXA DE PEDESTRES

S/ ESCALA

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

OBRA: REPERFILAMENTO E RECAPE EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE
- IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
- IMPLANTAÇÃO DA CALÇADA



RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR: 175142/D

PROPRIETÁRIO:

Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

LOCAL:
Avenida 24 de Outubro - entre KM 669 E KM667 | Medianeira - PR.

CONTEÚDO:
Sinalização - Planta Baixa, Tabela de Quantitativo e Detalhamento
Trecho 03 - CR 884939.2019

ESCALA:
1:500

DATA:
Maio/2021

DESENHO:
Kaio C. R. Maciel

PRANCHA:
02/02