




TUBULAÇÃO GLP

ESCALA - 1/50



DETALHE - ABRIGO DE GÁS

ESCALA - 1/25



LEGENDA

SIMBOLOGIA	DESCRIÇÃO
	TUBO MULTICAMADA EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE
\varnothing	DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO MULTICAMADA
VR	VÁLVULA REGULADORA DE GÁS
VE	VÁLVULA ESFERA

NOTAS:

- Os tubos multicamadas embutidos no piso ou parede devem ser totalmente envolvidos por argamassa com espessura mínima de 20mm.
- Os tubos enterrados deverão estar a 30 cm de profundidade.
- Os tubos não poderão ter emendas.
- Para curvas no tubo multicamada, deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante.
- O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.

MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PROJETO:

GÁS - GLP

LOCAL:

LUTE RURAL MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Engº Civil KAIO CESAR RAMOS MACIEL
CREA-PR 175.142/D

ANTONIO FRANÇA BENJAMIM
PREFEITO

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

CONTEÚDO:

PROJETO DE GÁS

ESCALA:

INDICADA

DATA:

17/05/2021

DESENHO:

ERIC NUNES

PRANCHAS:

ÚNICA