


FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP01	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2		1,89	1,92
SINAPI-I	41905	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	KG	0,5	2,46	2,46
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0018	196,47	198,72
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0109	17,77	19,66
SINAPI	96013	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017	CHP	0,0004	173,18	176,09
SINAPI	96014	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	0,0015	41,07	43,98
COMPOSIÇÃO	COMP02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		409,04	415,57
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	7,21	7,21
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	4,68	4,68
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	1	320,00	320,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	20,12	20,12
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,69	25,37
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,77	19,66
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,01	267,64	274,97
COMPOSIÇÃO	COMP03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM		0,99	1,01
SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,	CHP	0,0059172	168,88	171,01
COMPOSIÇÃO	COMP04	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND		0,00	948,04
SICRO	2003620	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1	0,00	948,04
COMPOSIÇÃO	COMP05	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND		0,00	2.236,34
SICRO	2003457	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	1	0,00	2.236,34
COMPOSIÇÃO	COMP06	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO IRREGULAR	M2		0,00	5,01
SICRO	1600400	PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL	M2	1	0,00	5,01
COMPOSIÇÃO	COMP07	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (EXECUTADO COM EXTRUSORA)	M		21,42	23,25
DER-PR	810200	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (EXECUTADO C/ EXTRUSORA)	M	1	21,42	23,25
COMPOSIÇÃO	COMP09	MEIO FIO DE TRAVAMENTO	M		18,07	19,98
DER-PR	810150	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 2 (PRÉ-MOLDADO)	M	0,50294	35,93	39,74
COMPOSIÇÃO	COMP10	PLACA SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA R1 OCTOGONO	UND		621,61	634,56
DER-PR	820000	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	0,5915	520,79	530,62
DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UN	1	313,57	320,70
COMPOSIÇÃO	COMP12	PLACA SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA R-19	UND		621,61	634,56
DER-PR	820000	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	0,5915	520,79	530,62
DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UN	1	313,57	320,70
COMPOSIÇÃO	COMP13	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND		0,00	1.264,37
SICRO	2003644	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1	0,00	1.264,37
COMPOSIÇÃO	COMP14	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UND		21,39	22,43
DER-PR	871000	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	1	21,39	22,43
COMPOSIÇÃO	COMP15	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	UND		20,37	21,41
DER-PR	870000	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	UN	1	20,37	21,41
COMPOSIÇÃO	COMP16	PLACA SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA R-6a	UND		621,61	634,56
DER-PR	820000	PLACA DE SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA	M2	0,5915	520,79	530,62
DER-PR	821300	SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO D=2,5" C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UN	1	313,57	320,70

15/06/2021

Data

 Responsável Técnico:  RAUL CESAR RAMOS MACIEL
 CREA/CAU: 175.142/D