



QUANTITATIVO TOTAL - TRECHO 10	
TUBO Ø60cm	264m
TUBO Ø80cm	15m
TUBO Ø100cm	10m
BOCA DE LOBO	6un.
DISSIPADOR DE ENERGIA Ø100cm	1un.
CAIXA DE PASSAGEM	1un.
VOLUME DE ESCAVAÇÃO	670,85m³
VOLUME DE REATERRO	517,04m³

QUANTITATIVO TOTAL - C.R. 897072.2019	
TUBO Ø60cm	1.079m
TUBO Ø80cm	81m
TUBO Ø100cm	10m
BOCA DE LOBO	31un.
DISSIPADOR DE ENERGIA Ø100cm	1un.
CAIXA DE PASSAGEM	3un.
VOLUME DE ESCAVAÇÃO	2.584,63m³
VOLUME DE REATERRO	2.090,79m³

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

- BR
- ALARGAMENTO
- CALÇAMENTO
- DIVISA
- FAIXA DE DOMÍNIO
- ENTRADA
- GUIA
- VALA
- TUBOS EXISTENTES
- TRAÇADO DO PERFIL
- DISSIPADOR Á EXECUTAR
- BOCA-DE-LOBO Á EXECUTAR
- BOCA-DE-LOBO EXISTENTE
- REDE PLUVIAL Á EXECUTAR

SISTEMA DE COORDENADAS: SIRGAS 2000    ZONA: UTM 21SUL

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

Secretaria Municipal de Obras e Planejamento

OBRA:

REPERFILAMENTO E RECAPE EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE

- IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

- IMPLANTAÇÃO DA CALÇADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Kaio Cesar Ramos Maciel

CREA-PR: 175142/D

Município de Medianeira -PR

Antonio França - Prefeito

LOCAL:

Avenida 24 de Outubro - entre KM 669 E KM667 | Medianeira - PR.

CONTEUDO:

Drenagem - Planta Baixa e Perfil Longitudinal

Trecho 10 - C.R.897072.2019

ESCALA:

1:500

DATA:

Maio/2021

DESENHO:

Walter R. Frabg

Kaio C. R. Maciel

FRANCHA:

07/07

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

Secretaria de Obras