### **CARTA PROPOSTA**

M

RAZÃO SOCIAL: LSG CONSTRUTORA LTDA

CNPJ N°: 44.433.961/0001-65

Tendo examinado a Tomada de Preços nº 019/2022, nós abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para; reforma e adequações da edificação da escola municipal joão paulo II. sendo., conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor por lote de R\$ 772.074,38( setecento e setanta e dois mil e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos), sendo R\$ 579.055,78 (quinhentos setanta e nove mil e cinquenta e cinco reais com setenta oito centavos) referente a materiais e R\$ 193.018,60 (cento noventa e treis mil e dezoito reais com sessenta centavos) referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta,

Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) A executar por completo os serviços no prazo de 270 (duzentos e setenta dias), contado apartir da data de assinatura da ordem de serviços.
- b) Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação desta proposta.
- c) Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

Medianeira/PR, 3 setembro de 2022.

44.433.961/0001-65

IVO CAMPAGNARO LSG CONSTRUTORA LTDA

RG n° 3.685.340-9 SESP/PR CPF n° 502.409.789-074 Jaime Canet, 650 - Setor Vila Verde Bairro Jardin Belo Horizonte

Medianeira - PR / CEP: 85884-000







# PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL

	Obra:	REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II			REFERE		mai/22		
Ī	Local:	ESCOLA JOÃO PAULO II		DATA:			03/10/2022		
Ī	Município:	MEDIANEIRA - PR			BD	l:			22,36%
Ì									
	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)				
				QUANT	UNITARIO S/ BDI	UNITARIO CI BDI	TOTAL	TOTAL DO ITEM	
- 1									

1754			UNID QUANT		PREÇ	O (R\$)		
ITEM	1	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	טואט	QUANT	UNITARIO S/ BDI	UNITARIO CI BDI	TOTAL	TOTAL DO ITEM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						12.693,42
1.1		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA						780,66
SINAPI I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,90	220,00	269,19	780,66	
1.2		DEMOLIÇÃO						11.912,76
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÁMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.805,90	3,00	3,67	6.629,10	
SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.608,10	1,20	1,47	2.361,21	
SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	85,30	28,00	34,26	2.922,45	
2		COBERTURA						542.093,95
2,1		TELHADOS						523.702,03
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1.805,90	230,00	281,43	508.230,83	
COMPOSIÇÃO	COMP15	TABEIRA DE MADEIRA APARELHADA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIN OU MATERIAL EQUIVALENTE, H=15 CM, INCLUINDO APLICAÇÃO DE FUNDO E ACABAMENTO ENVERNIZADO	М	316,10	40,00	48,94	15.471,20	
2.2	-	CALHAS E RUFOS						18.391,92
COMPOSIÇÃO	COMP01	CALHA PARA ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	19,90	70,00	85,65	1.704,47	
COMPOSIÇÃO	COMP02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, FIXADA EM SUPORTES METÁLICOS À CADA 60 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	М	102,30	120,00	146,83	15.020,91	
SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	М	22.70	60,00	73,42	1.666.54	
3	100027	REVESTIMENTOS	141	LLITO	30,00	70,12	1.000,01	123.441,05
3.1		FORROS						123.441,05
SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M2	1.608,10	55,00	67,30	108.221,91	1201111,00
SINAPI	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	1.382.00	9,00	11.01	15.219.14	
4	1 00121	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	141	1.002,00	0,00	11,01	10.210,11	12,109,38
4.1		SERVIÇOS INICIAIS						1,665,94
SINAPI	90446	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	М	5,90	25,00	30.59	180,48	.,
SINAPI	90470	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	5,90	10,00	12,24	72,19	
SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	10,50	75,00	91,77	963,59	
SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	21,00	5,00	6,12	128,48	
SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	10,50	25,00	30.59	321,20	
4.2		TUBOS E CONEXÕES	1410	10,00	20,00	55,05	OZ 1,ZO	8.938,41
SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	М	33,50	50,00	61,18	2.049,53	0.000,11
SINAPI	89512	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014	M	70,00	60,00	73,42	5.139,12	
SINAFI	09312	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	- 1	70,00	00,00	10,42	0.105,12	
SINAPI	89554	AF_12/2014	UN	8,00	20,00	24,47	195,78	
SINAPI	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC. SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	22,00	40,00	48,94	1.076,77	
SINAPI	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R. ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	1,00	30,00	36,71	36,71	
COMPOSIÇÃO	COMP14	FIXAÇÃO DE CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAS COM ABRAÇADEIRA REFORÇADA DE AÇO GALVANIZADO TIPO U, 4 POLEGADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	9,00	11,01	440,50	
4.3		CAIXAS DE INSPEÇÃO E POÇOS DE INFILTRAÇÃO						1.505,03
SINAPI	97896	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉMISIDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M-747 12/2020	UN	4,00	170,00	208,01	832,05	
COMPOSIÇÃO	COMP03	POÇO DE INFILTRAÇÃO, DIÂMETRO 30 CM, COM ESCAVAÇÃO MANUAL EMPREGANDOTRADO HELICOPAL PREEME TIMENTO COM BRITA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	10,00	55,00	67,30	672,98	
5								26.374,26
5.1		SERVIÇOS INICIAIS						2.730,22
SINAPI	90445	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MATORES QUE 10 MM E MENORES, OU 1904/S A 75 MM. AF_05/2015	М	16,10	25,00	30,59	492,50	2
SINAPI	90469	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES QU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	М	16,10	8,00	9,79	157,60	
COMPOSIÇÃO	COMP12	READEQUAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EXISTENTE PARA PASSAGEM SUBTÉRIÂNEA INCIMINDO ASSASEM DERIVAÇÃO E CONEXÃO DE CABOS E FIAÇÕES ELÉTRICAS	UN	1,00	1.300,00	1.590,68	1.590,68	0/
SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR. EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITÁS MIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 Medianeira - PR / CL/ . 85884-000 E	UN	5,00	80,00	97,89	489,44	CH

18

EDEE:

5.2		ELETRODUTOS E CONDUTORES						19.033,52
SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	232,10	8,50	10,40	2.413,98	
SINAPI	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	33,90	10,00	12,24	414,80	
SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	44,90	7,00	8,57	384,58	
SINAPI		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	М	33,60	30,00	36,71	1.233,39	
SINAPI	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	24,50	18,00	22,02	539,61	
SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			21,46	26,25	367,55	
SINAPI	91886	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		7,00	13,00	15,91	111,35	
SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015			6,00	7,34	6.797,59	
SINAPI		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	М	62,80	9,00	11,01	691,58	
SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	М	138,40	23,00	28,14	3.894,96	
SINAPI	92986	CARO DE CORRE EL EVÍVEL ISOLADO 35 MM2 ANTI CHAMA 06/1 0 KV. PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EL ÉTRICA -		47,50	30,00	36,71	1.743,63	
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	120,00	146,83	440,50	
5.3		QUADROS E DISJUNTORES						2.417,83
COMPOSIÇÃO	COMP04	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	80,00	97,89	195,78	
COMPOSIÇÃO	COMP05	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	150,00	183,54	183,54	
SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00	60,00	73,42	367,08	
SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	14,00	60,00	73,42	1.027,82	
SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	76,00	92,99	92,99	
COMPOSIÇÃO	COMP07	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	200,00	244,72	244,72	
COMPOSIÇÃO	COMP08	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	250,00	305,90	305,90	
5.4		CAIXAS DE PASSAGEM						797,79
COMPOSIÇÃO	COMP09	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC 4"X 4" PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	13,00	15,91	143,16	
COMPOSIÇÃO	COMP10	CONEXÃO DE CONDUTORES COM CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 10-70 / 1,5-10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	15,00	18,35	165,19	
COMPOSIÇÃO	COMP11	CONEXÃO DE CONDUTORES COM CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 16-120 / 6-35 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	25,00	30,59	489,44	
5.5		TOMADAS E INTERRUPTORES						1.394,90
SINAPI	95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	19,00	30,00	36,71	697,45	
SINAPI	91991	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00	30,00	36,71	697,45	
6		ESQUADRIAS						53.862,87
13.1		JANELAS						41.749,23
COMPOSIÇÃO	COMP13	TANELA PACCILI ANTE DE ALUMÍNIO COM ACADAMENTO NA COD DDANCA INCLUINDO DATENTE VIDDOS E EDDACENIS. ECONECIMENTO E		85,30	400,00	489,44	41.749,23	-
13.2		PINGADEIRAS						12.113,64
SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF _11/2020	М	79,20	125,00	152,95	12.113,64	
7		SERVICOS COMPLEMENTARES						1.499,45
7.1		LIMPEZA FINAL 44.433.96 VOOC1	100	2				1.499,45
	COMP16	LIMPEZA FÍNAL DE OBRA, INCLUINDO RETIRADA DE RESÍDUOS, VARRIÇÃO E LIMPEZA GERAL	M2	1.361,60	0,90	1,10	1.499,45	
COMPOSIÇÃO	COMPLE							

NER O

Rua Jaime Ganet, 850 - Setor Vila Verde Bairroj Jardin Belo Honzonte Medianeira - PR / CEP: 85884-000 20

8



		CRONOGRAMA FÍ	SICO-FINANCE	IRO					
MUNICÍPIC	):	MEDIANEIRA - PR							2.346,93
OBRA:	REFORMA	REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II							
				Prazo	(Dias)		Total de cada	Coef. de	
tem	Discriminação	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	Serviço	Influência (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.346,71	3.173,36	3.173,36	-	-	-	12.693,42	
		50,00%	25,00%	25,00%					1,649
2	COBERTURA	-	135.523,49	135.523,49	135.523,49	135.523,49		542.093,95	
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			70,219
3	REVESTIMENTOS	-	-	30.860,26	30.860,26	30.860,26	30.860,26	123.441,05	
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		15,999
4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	-	3.027,35	3.027,35	-		6.054,69	12.109,38	
			25,00%	25,00%			50,00%		1,579
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.593,57	6.593,57	6.593,57	6.593,57	•	-	26.374,26	
		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				3,429
6	ESQUADRIAS	-	-	-	-	13.465,72	40.397,15	53.862,87	
						25,00%	75,00%		6,989
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	1.499,45	1.499,45	
							100,00%		0,199
						_			
	TOTAL DA PARCELA	12.940,28	148.317,75	179.178,02	172.977,32	179.849,47	78.811,56	772.074,38	
		1,68%	19,21%	23,21%	22,40%	23,29%	10,21%		100,009
	TOTAL ACUMULADO	12.940,28	161.258,03	340.436,04	513.413,36	693.262,83			
		1,68%	20,89%	44,09%	66,50%	89,79%	100,00%		

**L**44.433.961/0001-65

LSG CONSTRUTORA LTDA

Rua Jaime Canar 090 - Setor Vila 1, 196
Bairro Jardin Belo Horizonta
Medianeira - PRIX CEP: 85884-000



## REFORMA E ADEQUAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PAULO II COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

### 06/07/2022

REÇO TOTAL	DO SERVIÇO (R\$):						R\$ 772.074,38		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO	P/	ARCELAS DO BDI (	(%)		
	DISCRIMINAÇÃO	1200 (70)	OBSERVAÇÃO	ADMISSÍVEL 1 Quartil Médi	Médio	3 Quartil			
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)	4,00%		OK	3,00%	4,00%	5,50%		
2	SEGUROS / GARANTIAS (S / G)	0,80%		OK	0,80%	0,80%	1,00%		
3	RISCOS (R)	1,27%		ОК	0,97%	1,27%	1,27%		
4	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)	1,23%		OK	0,59%	1,23%	1,39%		
5	REMUNERAÇÃO (L)	7,40%		OK	6,16%	7,40%	8,96%		
6	IMPOSTOS (1)	5,75%							
6.1	PIS	0,65%							
6.2	COFINS	3,00%							
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)	2,10%							
6.4	CPRB	0,00%	1						
	_			Parâmetro	ros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário				
	BDI (%)	22,36%	OK	Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%		
				Com CPRB	20,34%	22,12%	25,00%		
	CUSTO	TOTAL SEM	BDI (R\$)			R\$ 631	.007,34		
·	PREÇO TOTAL DE VENDA (R\$)								

### Onde:

AC: Taxa de Administração Central;

S: Taxa de Seguros;

G: Taxa de Garantias;


R: Taxa de Riscos:

DF: Taxa de Despesas Financeiras;

L: Taxa de Remuneração;

I: Taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).





Alcir Roque Sabadin
Lept 528,950.309-534 Lein Reque Sabadin
cre pr03297409 pr
CRC / PR - 32974
Rua Sergipe, 1578 - Centro
85884-000 - Medianelra

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA/PR COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2022 ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇO

PARTICIPANTE: LSG CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 44.433.961/0001-65

Endereço: Rua JAIME CANET, 650 - SETOR VILA VERDE

Cidade: MEDIANEIRA - PR

Fone; (45)999623418

