



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083929-64	Nº SICONV 939521/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA OCOY FEDERAL - TRECHO 05	MUNICÍPIO / UF MEDIANEIRA/PR	BDI 1 20,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA OCOY FEDERAL - TRECHO 05									310.409,88	
1.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - LINHA OCOY FEDERAL					-	310.409,88	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.322,23	
1.1.1.	Composição	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M²	4,50	428,15	BDI 1	516,05	2.322,23	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	22.513,71	
1.2.1.	SINAPI-I	7592	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	9,00	24,15	BDI 1	29,11	261,99	RA
1.2.2.	SINAPI-I	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	9,00	10,85	BDI 1	13,08	117,72	RA
1.2.3.	Composição	COMP05	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO	M²	4.200,00	4,37	BDI 1	5,27	22.134,00	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA					-	260.482,78	
1.3.1.	Composição	COMP04	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 03 - (PRÉ-MOLDADO)	M	1.400,00	38,30	BDI 1	46,16	64.624,00	RA
1.3.2.	SINAPI	93594	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.272,23	2,05	BDI 1	2,47	5.612,41	RA
1.3.3.	Composição	COMP11	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M²	4.032,00	38,14	BDI 1	45,97	185.351,04	RA
1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.670,76	2,43	BDI 1	2,93	4.895,33	RA
1.4.			CONTENÇÃO LATERAL					-	23.534,00	
1.4.1.	Composição	COMP09	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL PARA PAV. POLIÉDRICO	M²	1.400,00	1,68	BDI 1	2,02	2.828,00	RA
1.4.2.	Composição	COMP10	ENLEIVAMENTO	M²	1.400,00	12,27	BDI 1	14,79	20.706,00	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	1.557,16	
1.5.1.	Composição	COMP03	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO R1	UND	2,00	645,96	BDI 1	778,58	1.557,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MEDIANEIRA/PR
LocalResponsável Técnico
Nome: KAIO CESAR RAMOS MACIEL



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083929-64	Nº SICONV 939521/2022	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA OCOY FEDERAL - TRECHO 05	MUNICÍPIO / UF MEDIANEIRA/PR	BDI 1 20,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA OCOY FEDERAL - TRECHO 05									310.409,88

terça-feira, 28 de março de 2023
Data

CREA/CAU: 175.142/D
ART/RRT: 1720231338779

RECURSO
↓