

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP01	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N°22, COM DIMENSÕES DE (3,00 X 1,50) M, INCLUINDO SUPORTES DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		0,00	437,98
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	0,00	32,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	25,12
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	0,00	9,41
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	0,00	6,78
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	0,00	300,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,15	0,00	20,19
COMPOSIÇÃO	COMP02	DEMOLIÇÃO DE RAMPAS DE CONCRETO SOBRE A SARJETA, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE ENTULHO	M3		0,00	196,24
DER	606700	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	1	0,00	143,94
SINAPI	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1	0,00	9,25
SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	15	0,00	2,87
COMPOSIÇÃO	COMP03	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		0,00	7,47
DER	560150	IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILANTE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO	M2	1	0,00	0,76
DER-I	173120	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO EAI	T	0,0012	0,00	5.077,57
DER-T	974100	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (ARAUCÁRIA - TRECHO)	T	0,0012	0,00	522,77
COMPOSIÇÃO	COMP04	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO	M2		0,00	2,82
DER	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO	M2	1	0,00	0,34
DER	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	0,0005	0,00	4.452,99
DER-T	974100	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA (ARAUCÁRIA - TRECHO)	T	0,0005	0,00	522,77
COMPOSIÇÃO	COMP05	REPERFILAMENTO COM C.B.U.Q. (FAIXA F), INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAP E TRANSPORTE DOS INSUMOS	T		0,00	698,43
DER	570530	REPERFILAMENTO DESCONTÍNUO COM C.B.U.Q. (MASSA FINA), EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP	T	1	0,00	258,32
DER	589000	FORNECIMENTO DE CAP 50/70	T	0,06	0,00	5.970,35
DER-T	974000	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (ARAUCÁRIA - USINA)	T	0,06	0,00	600,97
DER-T	972000	TRANSPORTE DE AREIA (GUAÍRA - USINA)	T	0,1	0,00	209,54
DER-T	972200	TRANSPORTE DE CAL HIDRATADA CH-I (RIO BRANCO DO SUL - USINA)	T	0,015	0,00	493,24
DER-T	972100	TRANSPORTE DE PEDRA BRITADA (PEDREIRA - USINA)	T	0,825	0,00	21,22
COMPOSIÇÃO	COMP06	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-1 COM PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO SUPORTE METÁLICO COM ALTURA DE 3M, DIÂMETRO DE 2,5" E ALETAS ANTI-GIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	726,22
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	0,00	32,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	25,12
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,016	0,00	646,16
DER	821300	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5" COM TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UN	1	0,00	412,65
DER	820000	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	M2	0,3018	0,00	667,42
DER-I	135780	PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO COM PORCA 5/16" X 1"	UN	2	0,00	1,38
COMPOSIÇÃO	COMP07	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-18 COM PELÍCULA REFLETIVA, INCLUINDO SUPORTE METÁLICO COM ALTURA DE 3M, DIÂMETRO DE 2,5" E ALETAS ANTI-GIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		0,00	675,97
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	0,00	32,55
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	0,00	25,12
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,016	0,00	646,16
DER	821300	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5" COM TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO, H=3,00M	UN	1	0,00	412,65
DER	820000	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA	M2	0,2265	0,00	667,42
DER-I	135780	PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO COM PORCA 5/16" X 1"	UN	2	0,00	1,38

24/03/2023

Data

Responsável Técnico:

Marcus Vinicius Vargas

CREA/CAU:

PR-139201/D