



ALIANÇA
CONSTRUTORA DE OBRAS

Pavimentações Aliança Ltda. - CNPJ: 43.611.315/0001-88

ANEXO III

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Aliança Construtora de Obras LTDA
43.611.315/0001-88
Rua Geni de Souza Bongioiolo, 225
São Miguel do Iguaçu – PR

Tendo examinado a Tomada de Preços nº 007/2023, nós abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para execução de obra sendo Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL CONTEMPLANDO O SEGUINTE LOTE:

LOTE 04 - Bairro Nazaré - Rua Goiás, Rua São Paulo, Rua Sarandi, Terezinha Locks e Edgar Darolt, conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor por lote

- LOTE 4: de R\$882.558,14 (oitocentos e oitenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), sendo R\$617.790,70 (seiscentos e dezessete mil e setecentos e noventa reais e setenta centavos) referente a materiais e R\$264.767,44 (duzentos e sessenta e quatro mil e setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A executar por completo os serviços no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviços.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta), contados a partir da data da apresentação desta proposta.

Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

Medianeira – PR, 28 de julho de 2023.

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO
RG Nº 8.969.452-3 SSPPR CPF Nº 049.890.049-57
ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

<div><div><div><div></div><div>ALIANÇA</div><div>CONSTRUTORA DE OBRAS</div></div><div>ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</div><div>43.611.315/0001-88</div></div><div>PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO</div></div>									
Obra:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			REFERÊNCIA:		mar/23		
Local:		RUAS DO BAIRRO NAZARÉ			DATA:		28/07/2023		
Município:		MEDIANEIRA - PR			BDI:		19,60%		
ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		
							UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL S/ BDI
									TOTAL C/ BDI
									TOTAL DO ITEM
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							10.746,39
1.1		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA							1.274,40
COMPOSIÇÃO	COMP1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			M2	2,88	370,00	442,50	1.065,60
1.2		MEIO-FIO							9.471,99
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016			M	198,00	40,00	47,84	7.920,00
2		TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							3.671,77
2.1		BASE E SUB BASE							3.671,77
SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			M3	9,60	107,00	127,97	1.027,20
SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			M3	12,80	107,00	127,97	1.369,60
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	403,20	1,67	2,00	673,34
3		DRENAGEM PLUVIAL							51.401,46
3.1		DRENAGEM PLUVIAL							51.401,46
SINAPI	90084	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021			M3	404,19	9,20	11,00	3.718,55
SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 X 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016			M3	288,38	12,50	14,95	3.604,75
COMPOSIÇÃO	COMP22	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			M	69,00	80,00	95,68	5.520,00
COMPOSIÇÃO	COMP19	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS			ud	12,00	1.003,00	1.199,55	12.036,00
COMPOSIÇÃO	COMP23	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015			M	181,00	100,00	119,60	18.100,00
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							766.937,49
4.1		REPERFILAMENTO							297.468,59
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019			M2	10.111,79	1,40	1,67	14.156,51
COMPOSIÇÃO	COMP6	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA EMULSÃO			MF	64,00	5,40	6,46	345,60
COMPOSIÇÃO	COMP5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C			MF	10.111,79	2,50	2,99	25.279,48
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			M3	202,24	1.003,00	1.199,55	202.842,51
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	3.671,13	1,67	2,00	6.130,78
4.2		CAPA ASFÁLTICA							489.468,90
COMPOSIÇÃO	COMP5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C			MF	12.218,74	2,50	2,99	30.546,85
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019			M3	366,56	1.003,00	1.199,55	367.661,89
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			M3XKM	6.612,59	1,67	2,00	11.043,03
6		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							15.887,38
6.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							13.885,35
SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021			M	461,48	5,00	5,98	2.307,40
SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021			M2	453,74	20,50	24,52	9.301,67
6.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL							2.002,03
COMPOSIÇÃO	COMP8	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1			ud	4,00	418,50	500,51	1.674,00
8		CONTROLE TECNOLÓGICO							13.913,65
8.1		ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO							13.913,65
COTAÇÃO	Cot01	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS			UND	20,00	292,00	349,22	5.840,00
COTAÇÃO	Cot02	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA;			UND	20,00	65,00	77,74	1.300,00
COTAÇÃO	Cot03	ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO			UND	20,00	125,00	149,49	2.500,00
COTAÇÃO	Cot04	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 10KM ATÉ 20KM			UND	1,00	334,00	399,45	334,00
COTAÇÃO	Cot05	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA			UND	20,00	83,00	99,26	1.660,00
					PREÇO GLOBAL				882.558,14

Medianeira - PR, 28 de julho de 2023.

FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 10298/D

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO
RG Nº 8.969.452-3 SSPPR CPF Nº 049.890.049-57
ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA



ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
43.611.315/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR				ÁREA (M²):	12.248,74
OBRA:		RUAS DO BAIRRO NAZARÉ				PRAZO:	120 dias
Item	Discriminação	Prazo (dias)				Total de cada	Coef. de
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	Serviço	Influência (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.373,20	5.373,20	-	-	10.746,39	1,22%
		50,00%	50,00%				
2	TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.835,89	1.835,89	-	-	3.671,77	0,42%
		50,00%	50,00%				
3	DRENAGEM PLUVIAL	25.700,73	25.700,73	-	-	51.401,46	5,82%
		50,00%	50,00%				
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	236.081,25	236.081,25	236.081,25	78.693,75	786.937,49	89,17%
		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	-	-	7.943,69	7.943,69	15.887,38	1,80%
				50,00%	50,00%		
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	4.174,10	4.174,10	4.174,10	1.391,37	13.913,65	1,58%
		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
	TOTAL DA PARCELA	273.165,15	273.165,15	248.199,03	88.028,80	882.558,14	100,00%
		30,95%	30,95%	28,12%	9,97%		
	TOTAL ACUMULADO	273.165,15	546.330,30	794.529,34	882.558,14		
		30,95%	61,90%	90,03%	100,00%		

Medianeira - PR, 28 de julho de 2023.

FRANCISCO TOSHIKI TAKESHITA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 10298/D

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO
RG Nº 8.969.452-3 SSPPR CPF Nº 049.890.049-57
ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA