



ALIANÇA
CONSTRUTORA DE OBRAS

Pavimentações Aliança Ltda. - CNPJ: 43.611.315/0001-88

ANEXO III

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Aliança Construtora de Obras LTDA
43.611.315/0001-88
Rua Geni de Souza Bongioiolo, 225
São Miguel do Iguaçu – PR

Tendo examinado a Tomada de Preços nº 007/2023, nós abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para execução de obra sendo Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL CONTEMPLANDO O SEGUINTE LOTE:

LOTE 01 - Bairro Centro e Cidade Alta - Rua Rio de Janeiro e Pernambuco, conforme detalhamento em planilha, memorial descritivo e projeto, de conformidade com o edital mencionado, pelo valor por lote

- LOTE 1: de R\$245.399,12 (duzentos e quarenta e cinco mil e trezentos e noventa e nove reais e doze centavos), sendo R\$171.779,38 (cento e setenta e um mil e setecentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos) referente a materiais e R\$73.619,74 (setenta e três mil e seiscentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos) referente a mão de obra, já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais, de acordo com a planilha de preços anexa e parte integrante desta proposta.

Outrossim, declaramos que, estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A executar por completo os serviços no prazo de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data de assinatura da ordem de serviços.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta), contados a partir da data da apresentação desta proposta.

Até que o contrato seja assinado ou a Nota de Empenho entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições da Tomada de Preços.

Medianeira – PR, 28 de julho de 2023.

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO
RG Nº 8.969.452-3 SSPPR CPF Nº 049.890.049-57
ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>ALIANÇA</div><div>CONSTRUTORA DE OBRAS</div></div></div><div><div>CONSTRUTORA DE OBRAS</div><div>43.611.315/0001-88</div></div></div><div>PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO</div></div>									
Obra:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				REFERÊNCIA:		mar/23	
Local:		RUAS DO BAIRRO CENTRO E CIDADE ALTA - (Rua Rio de Janeiro e Pernambuco)				DATA:		28/07/2023	
Município:		MEDIANEIRA - PR				BDI:		19,60%	
ITEM		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT	PREÇO (R\$)			
						UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							4.269,56
1.1		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA							1.291,62
COMPOSIÇÃO	COMP1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		M2	2,88	375,00	448,48	1.080,00	1.291,62
1.2		MEIO-FIO							2.977,94
SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016		M	60,00	41,50	49,63	2.490,00	2.977,94
4		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							228.495,32
4.1		REPERFILAMENTO							54.182,97
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019		M2	1.844,15	1,40	1,67	2.581,81	3.079,73
COMPOSIÇÃO	COMP5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C		M²	1.844,15	2,51	3,00	4.628,82	5.532,45
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		M3	36,88	1.003,00	1.199,55	36.993,65	44.243,00
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	663,89	1,67	2,00	1.108,70	1.327,79
4.2		CAPA ASFÁLTICA							174.312,35
SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019		M2	2.408,56	1,40	1,67	3.371,98	4.022,30
COMPOSIÇÃO	COMP5	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C		M²	4.252,71	2,51	3,00	10.674,30	12.758,13
SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019		M3	127,58	1.003,00	1.199,55	127.964,04	153.040,15
SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	2.245,88	1,67	2,00	3.750,63	4.491,77
6		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL							7.275,17
6.1		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							3.775,80
SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021		M	92,40	4,15	4,96	383,46	458,30
SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021		M2	132,70	20,90	25,00	2.773,43	3.317,50
6.2		SINALIZAÇÃO VERTICAL							3.499,37
COMPOSIÇÃO	COMP8	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R1		ud	1,00	418,00	499,91	418,00	499,91
COMPOSIÇÃO	COMP17	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO - R4		ud	6,00	418,00	499,91	2.508,00	2.999,46
8		CONTROLE TECNOLÓGICO							5.359,07
8.1		ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO							5.359,07
COTAÇÃO	Cot01	ENSAIO DE PORCENTAGEM DE BETUME – MISTURAS BETUMINOSAS		UND	7,00	292,00	349,22	2.044,00	2.444,54
COTAÇÃO	Cot02	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA;		UND	7,00	66,00	78,93	462,00	552,51
COTAÇÃO	Cot03	ENSAIO DE DENSIDADE MATERIAL BETUMINOSO		UND	7,00	125,00	149,49	875,00	1.046,43
COTAÇÃO	Cot04	MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTÂNCIA DE 10KM ATÉ 20KM		UND	1,00	330,00	394,67	330,00	394,67
COTAÇÃO	Cot05	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA		UND	7,00	110,00	131,56	770,00	920,92
PREÇO GLOBAL									245.399,12

Medianeira - PR, 28 de julho de 2023.

FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 10298/D

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO
RG Nº 8.969.452-3 SPPR CPF Nº 049.890.049-57
ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA



ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
43.611.315/0001-88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:		MEDIANEIRA - PR			ÁREA (M²):	4.252,71
OBRA:		IAS DO BAIRRO CENTRO E CIDADE ALTA - (Rua Rio de Janeiro e Pernambuco)			PRAZO:	60 dias
		Prazo (dias)			Total de cada	Coef. de
Item	Discriminação	30 dias	60 dias	90 dias	Serviço	Influência (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.269,56	-	-	4.269,56	
		100,00%				1,74%
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	137.097,19	91.398,13	-	228.495,32	
		60,00%	40,00%			93,11%
6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	-	7.275,17	-	7.275,17	
			100,00%			2,96%
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	3.215,44	2.143,63	-	5.359,07	
		60,00%	40,00%			2,18%
	TOTAL DA PARCELA	144.582,19	100.816,93	-	245.399,12	
		58,92%	41,08%	0,00%		100,00%
	TOTAL ACUMULADO	144.582,19	245.399,12	245.399,12		
		58,92%	100,00%	100,00%		

Medianeira - PR, 28 de julho de 2023.

FRANCISCO TOSHIAKI TAKESHITA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 10298/D

ALEXANDRO GONZATTI DE AZEVEDO
RG Nº 8.969.452-3 SSPPR CPF Nº 049.890.049-57
ALIANÇA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA