



OBS: O meio-fio deve ser assentado de forma transponível pois trata-se de estrada em meio rural e deve possibilitar a saída de águas para as laterais

COMSUMOS MÉDIOS (POR METRO DE MEIO-FRIO)

MATERIAIS	1	2	3	4	5	6
CONCRETO TCK 3 11 MPA (M³)	0,103	0,042	0,034	0,103	0,072	0,017
FORMAS (m²)	0,70	0,54	0,61	0,70	0,73	0,32
ESCAVAÇÃO EM SOLO EVENTUAL (m³)	0,058	0,030	0,018	0,058	-	-

LEGENDA:

	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA À EXECUTAR	
Simbologia	Especificação	QTD
	Área total de pavimentação	2.640,00 m²
	Extensão do trecho	440,00 m
	Largura da estrada	6,00 m

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Secretaria de Obras

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

Solange Aparecida de Lima
Secretária Municipal de Administração e Planejamento

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR: 175142/D

PROPRIETÁRIO:

Antonio França
Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - OCOY FEDERAL
TRECHO 3

LOCAL:

Estrada Rural que liga a Rodovia a comunidade Ocoy Federal

CONTEÚDO:

Detalhes e Planta de Localização

ESCALA:	EQUIPE TÉCNICA:	PRANCHA:
Indicada	Kaio C. R. Maciel	01/04
DATA:		
Dezembro/2023		