

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº SICOVN	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL	943235/2023	1087130-56	MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	1087130-56	MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	TR - 03 - FRENTE 01 - ESTACA 00 ATE ESTACA 11	TR - 03 - FRENTE 02 - ESTACA 11 - ATE ESTACA 22	TR - 04 - FRENTE 01 - ESTACA 0 ATE ESTACA 09	
						TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1	2	3	4
1.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LINHA OCOY FEDERAL - TRECHO 03 e 04						100.378,98	98.317,17	80.851,42	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS									
1.1.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, INCLUSO FORNECIMENTO E FIXAÇÃO	M²	4,50	1,50X3,00	2.SER	SERVIÇOS INICIAIS	4,50			
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.2.1.	TOPOGRAFO (HORISTA)	H	12,00		1.Adr	Administração Local	4,00	4,00	4,00	
1.2.2.	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	12,00		1.Adr	Administração Local	4,00	4,00	4,00	
1.3.	TERRAPLENAGEM									
1.3.1.	ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO	M²	3.720,00	AREA DE PAVIMENTAÇÃO	3.TER	TERRAPLENAGEM	1.320,00	1.320,00	1.080,00	
1.4.	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA									
1.4.1.	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 03 - (PRÉ-MOLDADO)	M	1.240,00	EXTENSÃO = (440,00* 2) + (180*2)	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	440,00	440,00	360,00	
1.4.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	1.944,79	(880+360) und * 2,4 * 0,0340 * 19,20KM - 19,27KM - MEIO FIO PRE MOLDADO	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	689,36	689,36	566,07	
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	358,31	(880+360) und * 2,4 * 0,0340 * 3,00KM - 4,27KM - MEIO FIO PRE MOLDADO	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	107,71	107,71	142,89	
1.4.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, AF_05/2020	M²	3.571,20	EXTENSÃO X 5,76	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	1.267,20	1.267,20	1.036,80	
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	1.429,99	(2640+1080) M³*0,02*19,2KM - 19,27KM - PO DE PEDRA	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	506,88	506,88	416,23	
1.4.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	250,63	(2640+1080) M³*0,02*3,00KM - 4,27KM - PO DE PEDRA	4.PAV	PAVIMENTAÇÃO	79,20	79,20	92,23	
1.5.	CONTENÇÃO LATERAL									
1.5.1.	CONTENÇÃO LATERAL C/ SOLO LOCAL PARA PAV. POLIÉDRICO	M²	1.240,00	(440+180)/M² 1,00m* 2 LADOS	5.PAS	CONTENÇÃO LATERAL	440,00	440,00	360,00	
1.5.2.	ENLEIVAMENTO	M²	1.240,00	(440+180)/M² 1,00m* 2 LADOS	5.PAS	CONTENÇÃO LATERAL	440,00	440,00	360,00	
1.6.	SINALIZAÇÃO									
1.6.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA - REGULAMENTAÇÃO R19	UND	3,00		6.SIN	SINALIZAÇÃO	1,00	1,00	1,00	

MEDIANEIRA/PR

---

**Local**

terça-feira, 12 de dezembro de 2023

---

**Data**

Responsável Técnico  
Nome: KAILO CESAR RAMOS MACIEL  
CREA/CAU: 175.142/D  
ART/RRT: 1720235030124

Responsável Técnico  
Nome: KAIO CESAR RAMOS MACIEL  
CREA/CAU: 175.142/D  
ART/RRT: 1720235030124