

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - MEU CAMPINHO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021														PROMOTORA		PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO ZENI	
Município:		NOME DO MUNICÍPIO										PRORRATIZAÇÃO		SALDO		TOTAL	
Projeto:		MEU CAMPINHO - ACADEMIA DA PRIMEIRA DADE (MÓDULO 3)										PRORRATIZAÇÃO		SALDO		TOTAL	
Local da Obra:		BARRIO BELO HORIZONTE, LOTEAMENTO ORESTE VANDERAME										PRORRATIZAÇÃO		SALDO		TOTAL	
Fonte do Recurso:		FPM										PRORRATIZAÇÃO		SALDO		TOTAL	
Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21) : 08/05/2024 - eua																	
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL GLOBAL (R\$) - FPM		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										1.487,91	1.766,43	3.254,34	3.254,34		
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1.2		LOCAÇÃO															
99929	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 10/2019	M	30,15	35,79	65,94	79,92	40,72	36,54	43,38	79,92	1.487,91	1.766,43	3.254,34			
2		MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAS										115,88	200,38	317,26	317,26		
2.1		MOVIMENTO DE TERRA															
2.1.2		ESCOVAÇÃO MECÂNICA															
101134	SINAPI	ESCOVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERRO (100HP/1000L, 2,10MS) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M, DMF JATE 200M, AF. 07/2020	M3	3,27	12,66	16,90	20,52	10,36	3,36	16,56	20,52	41,03	171,95	212,59			
219		COMPACTAÇÃO MECÂNICA															
97884	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA, AF. 09/2021	M2	0,89	6,23	6,83	1,01	103,63	0,73	0,28	1,01	75,65	29,02	104,67			
3		FUNDAMENTOS										355,79	472,40	828,19	828,19		
3.5		ESTACA TIPO TUBULÃO															
101173	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCOVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARMAÇÃO, AF. 05/2020	M	28,04	37,12	65,16	78,97	10,50	33,98	44,99	78,97	356,79	472,40	829,19			
5		ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS										964,73	8.681,45	9.646,18	9.646,18		
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS															
COTAÇÃO		GRADIL PARA CERCAIMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO, CONFORME PROJETO	M2	14,10	126,89	140,99	170,88	58,45	17,09	153,79	170,88	964,73	8.681,45	9.646,18			
8		INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO										575,82	3.086,73	3.662,55	3.662,55		
8.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS															
8.2.3		ELETRODUTOS E CONEXÕES															
8.2.3.1		ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS															
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL, CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	11,42	13,79	25,21	30,55	15,30	13,84	16,71	30,55	207,60	250,65	458,25			
8.2.3.2		CABOS															
8.2.3.2.2		ISOLAMENTO 0,6/1KV															
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	1,35	3,63	4,98	6,04	60,00	1,64	4,40	6,04	96,40	264,00	360,40			
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO															
13200	ORSE	PONTE METÁLICA COM ALTURA DE 4M COM LUMINÁRIA TETRA 100 W, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	UN	59,19	2156,76	2.215,95	2.554,55	1,00	88,23	2.496,32	2.554,55	68,23	2.496,32	2.554,55			
93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	73,17	30,43	103,60	119,43	1,50	84,35	35,08	119,43	126,53	52,62	179,15			
96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF. 10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	45,41	15,16	62,57	72,13	1,50	50,04	22,09	72,13	75,06	93,14	168,20			
11		PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS										9.659,36	72.471,39	82.130,77	82.130,77		
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS															
96624	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, AF. 08/2017	M3	33,28	85,65	118,93	144,14	1,08	40,34	103,80	144,14	45,57	112,10	155,67			
100203	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, AF. 07/2019	M3	33,27	146,88	179,95	218,10	0,77	40,32	177,78	218,10	31,05	136,89	167,94			
603900	DER	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	66,99	65,15	132,14	160,15	3,94	81,19	78,96	160,15	319,89	311,10	630,99			
810250E	DER	Fiscalização de concreto - (8m³/3,00m/0,171m³/m)	M	10,35	10,51	21,44	25,99	79,89	13,25	12,74	25,99	1.056,54	1.017,80	2.076,34			
COMPOSIÇÃO	Setembro/2023	EXECUÇÃO DE PASSADO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 5 CM	M2	16,09	51,59	67,68	82,03	15,36	13,50	62,53	82,03	299,52	960,46	1.259,98			
COTAÇÃO	Setembro/2023	FIBRO ECOLÓGICO EMBORFICHADO MONOLÍTICO, DRENANTE E PERMEÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DE PROJETO	M2	49,01	484,44	513,45	622,30	78,83	59,40	562,90	622,30	4.882,00	44.373,41	49.055,91			
93958	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021 (Fiscalização de Equipamentos)	M3	73,17	30,43	103,60	125,56	2,00	88,88	36,88	125,56	177,36	73,76	251,12			
94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:7:3 (CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA M3 - AF. 07/2016 (Fiscalização de Equipamentos)	UN	77,31	380,53	457,84	554,99	2,00	93,79	461,20	554,99	187,40	922,40	1.109,80			
COTAÇÃO	Setembro/2023	BALANCA DUPLA	UN	437,51	4145,72	4.583,23	5.283,55	1,00	504,36	4.779,19	5.283,55	504,36	4.779,19	5.283,55			
COTAÇÃO	Setembro/2023	GARRIOCEL	UN	460,54	4363,9	4.824,44	5.561,61	1,00	530,91	5.030,70	5.561,61	530,91	5.030,70	5.561,61			
COTAÇÃO	Setembro/2023	GANGORRA DUPLA	UN	250	2368,36	2.618,96	3.019,16	1,00	288,20	2.730,96	3.019,16	288,20	2.730,96	3.019,16			
COTAÇÃO	Setembro/2023	ESCALADA MEIA-LUA	UN	557,03	5279,25	5.836,28	6.726,91	1,00	642,14	6.084,77	6.726,91	642,14	6.084,77	6.726,91			
COTAÇÃO	Setembro/2023	RECORREDOR 3M	UN	250	2368,36	2.618,96	3.019,16	2,00	288,20	2.730,96	3.019,16	576,40	5.461,92	6.038,32			
8484	ORSE	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	UN	257,61	368,14	625,75	721,36	1,00	296,97	424,39	721,36	296,97	424,39	721,36			
98910	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL, COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M, AF. 05/2018	UN	16,97	42,63	59,60	72,11	1,00	20,57	51,54	72,11	20,57	51,54	72,11			
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS		PREÇO GLOBAL
Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21) : 8/5/2024														13,16131	86,87828		99.840,29